

表77

2022

区划名称	债券发行年度	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资
				合计	一般债券	专项债券	拨付金额
市本级	2022年	成达万高速铁路有限公司	新建成都至达州至万州铁路	11500		11500	11500
市本级	2022年	南充高坪机场有限责任公司	南充高坪机场三期改扩建项目	10000		10000	10000
市本级	2022年	南充市中心医院	南充市中心医院下中坝院区（江东医院）建设项目	23000		23000	23000
市本级	2022年	南充经开城镇投资建设有限责任公司	文峰、河西片区危旧房棚户区改造项目（二期）	10000		10000	10000

2023年南充市本级新增政府债券项目实施情况

资金拨付	
拨付进度	项目概况
100%	<p>建设地点：资阳市、遂宁市、南充市。建设规模：项目起自成都枢纽在建成自铁路天府站，利用成自铁路至资阳西站后，新建线路经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆市开州区、万州区，接入既有万州北站。线路全长486.4公里，其中新建铁路432.4公里、利用在建铁路54公里。全线设13座车站，其中新建7座车站。配套扩建天府动车运用所，改建既有达成铁路15.4公里，新建成遂铁路联络线4公里等相关工程。设计行车速度：350公里/小时。</p>
100%	<p>项目总投资105219万元，建设地点：南充市高坪区青松乡高坪机场</p>
100%	<p>项目占地面积216亩，批复总投资15.28亿元（包含人防资金2.99亿元、中央补助资金1.04亿元）</p>
100%	<p>项目总投资71805万元，概算批复62749.51万元，项目资金来源：财政资金、债券资金，市场化融资及其他，总工期730日历天。项目主要改造棚户区1304套，新建安置还房总用地面积49035m²，总建筑面积178240.18m²，地上计容建筑面积122531.93m²，地下不计容建筑面积54208.75m²，容积率≤2.5，绿化率≥35%，建筑高度≤80m，配套建设景观绿化、管网工程、照明工程等，拆迁安置涉及的主要有文峰片区、河西片区。</p>

表

单位：万元

项目建设情况	
建设内容	进展情况
成达万高速铁路南充境内全长105公里，起于嘉陵区大兴镇，止于营山小桥镇，涉及顺庆区、高坪区、嘉陵区、蓬安县、营山县，设计时速350公里/小时，境内设南充北站、营山西站	路基土石方开挖完成130万方，桥梁桩基完成27412米，隧道开挖完成178.6米
新建2.6万平方米3号航站楼，局部改造2号航站楼并衔接3号航站楼，扩建12个C类机位的站坪、增加1条垂直联络滑行道，将现有货运仓库改造为机务场务和特种车库用房，现机场办公楼改造为安检业务用房，新建2800平方米货运仓库、1400平方米特种仓库、5500平方米的业务综合楼、5300平方米职工执勤用房和900平方米的食堂等项目，配套建设停车场、道路、供电、供排水、消防等设施	新建航站楼基础工程完工，新建航站楼钢结构完成30%；高架桥工程完成30%
医院编制床位1500张，按三级甲等综合医院标准设计，主要功能设置有门诊、急诊、医技、住院、科研、后勤保障等。批复建筑面积24.5万平方米（其中人防4.85万平方米）	已完成全部建设任务
本工程由12个单体楼及地下车库组成，其中地下2层地下上18层7栋，地下1层地下上18层2栋，地下2层地上14层1栋，地上2层商业楼2栋；总建筑面积：178240.18m ² ；地上建筑面积122531.93m ² ，住宅建筑面积118811.09m ² ，共计1304户，商业用房建筑面积3462.16m ² ，配套设施建筑面积303.23m ² ；地下建筑面积54208.75m ² ；以及配套建设景观绿化、管网工程、照明工程、小区配套道路等。	已办结前期各项手续，已完成主体工程完成100%，装饰装修完成70%，防水完成90%，安装工程完成65%，工程实体总体完成85.5%，完成产值约4.5亿元。